

Številka izvedbenega načrta: **1364-17**

Objekt : **Ureditev min krožnega križišča zbirne ceste
LZ074251 in krajevne ceste LK074571 in LK074561**

Del objekta :

REKAPITULACIJA GRADBENIH STROŠKOV

1. PREDELA	
2. ZEMELJSKA DELA	
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	
4. ODVODNJAVANJE	
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	
6. OPREMA CEST	
7. TUJE STORITVE	
8. NEPREDVIDENA DELA 5%	0.00 €
	skupaj 0.00 €
	22 % DDV 0.00 €
SKUPAJ	0.00 €

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

1. PREDELA

1.1 Geodetska dela

11 311	kos	Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m ²	1.00		
--------	-----	---	------	--	--

1.2 Čiščenje terena

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

12 211	kos	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku, ter porušitev temelja in stebrička (2102)	2.00		
12 293	kos	Porušitev in odstranitev ograje iz železnih elementov (stebrički)	2.00		

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij

12 321	m ²	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm (pločnik)	35.00		
12 323	m ²	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm (vozišče)	100.00		
12 381	m ¹	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm (pločnik)	9.00		
12 383	m ¹	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm	87.00		
12 391	m ¹	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona	18.00		

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

1.3 Ostala preddela**1.3.1 Omejitve prometa**

13 111	dan	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji	10.00		
--------	-----	--	-------	--	--

13 142	kos	Izdelava elaborata začasne prometne ureditve	1.00		
--------	-----	--	------	--	--

1.3.2 Pripravljalna dela pri objektih

13 211		Pripravljalna dela	1.00		
--------	--	--------------------	------	--	--

SKUPAJ PREDELA:

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

21 234	m3	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem	40.50		
--------	----	---	-------	--	--

2.2 Planum temeljnih tal

22 113	m2	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije	135.00		
--------	----	---	--------	--	--

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

29 121	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km	18.00		
29 153	t	Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse	18.00		

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

3.1.1 Nevezane nosilne plasti

31 132	m3	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm *PLOČNIK	10.50		
31 181	m3	Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm *PLOČNIK	1.75		

3.1.4-6 Asfaltne nosilne plasti - Asphalt concrete - base (AC base)

31 552	m2	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm *VOZIŠČE- navezava	11.50		
--------	----	--	-------	--	--

3.2 Obrabne plasti

3.2.2 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni - Asphalt concrete - surface (AC surf)

32 254	m2	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4,0 cm (pločnik)	35.00		
32 273	m2	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4,0 cm (vozišče)	11.50		

3.2.4 Asfaltne obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke - Surface dressing (SD)

32 499	m2	Premaz stikov z dilaplastom	11.50		
--------	----	-----------------------------	-------	--	--

3.4 Tlakovane obrabne plasti

34 114	m2	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 8 cm/8 cm/8 cm ali 10cm/10cm/10cm, stiki zaliti z elastično zmesjo	20.00		
34 274	m2	Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 20 cm /20 cm /20 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo	55.00		
34 913	m3	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega betona v debelini od 20 do 30 cm	22.50		

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

3.5 Robni elementi vozišč**3.5.2 Robniki**

35 214	m1	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	12.00		
35 234	m1	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	6.00		
35 262	m1	Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/25 cm(v radiju 5m)	30.00		

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE:

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

4. ODVODNJAVANJE

44 996	kos	Višinsko prilagajanje jaškov obstoječe komunalne infrastrukture	2.00		
--------	-----	---	------	--	--

SKUPAJ ODVODNJAVANJE:

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:**

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

6. OPREMA CEST

6.1 Pokončna oprema cest

61 112	kos	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 50 cm, premera 30 cm	4.00		
61 216	kos	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm	4.00		
61 411	kos	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a = 600 mm (2101)	4.00		
61 652	kos	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z modro barvo-folije RA2, premera 600 mm * (2304)	4.00		

6.2 Označbe na voziščih

62 113	m1	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 15 cm *(5111, 5112,5122)-vozišče	103.00		
--------	----	---	--------	--	--

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
62 163	m2	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 30 do 50 cm *(5212-1, 5232)	18.00		
62 166	m2	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2 *(5604,5442)	6.00		
62 168	m2	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2 *(5314-1, 5231)	47.00		
62 711	m1	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm	54.00		
62 721	m1	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe do 0,5 m2	7.00		
62 724	m1	Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 (5231)	106.00		

SKUPAJ OPREMA CEST:

šifra	enota	opis dela	količina	cena	znesek
-------	-------	-----------	----------	------	--------

7. TUJE STORITVE**7.5 Javna razsvetljava**

75 111	kos	Prestavitev droga javne razsvetljave	2.00		
--------	-----	--------------------------------------	------	--	--

7.9 Preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija

79 311	ur	Projektantski nadzor	5.00		
--------	----	----------------------	------	--	--

79 351	kos	Geotehnični nadzor	2.00		
--------	-----	--------------------	------	--	--

79 361	kos	Zunanja kontrola kakovosti	1.00		
--------	-----	----------------------------	------	--	--

79 514	kos	Izdelava geodetskega posnetka in projektne dokumentacije za izvedbeni načrt izvedenih gradbenih del	1.00		
--------	-----	---	------	--	--

SKUPAJ TUJE STORITVE: